

Sz-2 Ściana zewnętrzna

1	2x farba elewacyjna
2	Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska baranek gr. 3 mm na siatce z włókna szklanego zatopionej w zaprawie klejącej gr. 4mm
3	Styropian EPS 70-040 gr. - 150 mm
4	Istniejąca ściana zewnętrzna

Sw-1 Ściana wewnętrzna

1	farba silikonowa
2	gładź wapienna
3	tynk wewnętrzny
4	bloczek silikatowy 120 mm
5	cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
6	lakier chemoutwardzalny

Sw-4 Ściana wewnętrzna

1	farba silikonowa
2	gładź wapienna
3	tynk wewnętrzny
4	bloczek silikatowy 120 mm
5	tynk wewnętrzny
6	gładź wapienna
7	faba silikonowa

Sw-6 Ściana wewnętrzna

1	farba silikonowa
2	gładź wapienna
3	tynk wewnętrzny
4	bloczek silikatowy 180 mm
5	cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
6	lakier chemoutwardzalny

Da-1 Dach

1	Farba ochronna pianki poliuretanowej
2	Termo - i hydroizolacja poliuretanowa typu Termopian - 50 mm
3	Istniejąca hydroizolacja
4	Istniejąca termoizolacja
5	Istniejąca prefabrykowana płyta betonowa

P-2 Posadzka

1	Wykładzina kauczukowa
2	Warstwa wyrównawcza
3	Warstwa dociskowa, beton - 50 mm
4	Folia budowlana LDPE 0,3 mm
5	Styropian EPS 200-036 - 30 mm
6	Płyta betonowa wg. rys. K-03 - 150 mm
7	Tynk wewnętrzny
8	Farba silikonowa

P-3 Posadzka

1	Wykładzina kauczukowa
2	Warstwa wyrównawcza
3	Warstwa dociskowa, beton - 50 mm
4	Folia budowlana LDPE 0,3 mm
5	Styropian EPS 200-036 - 80 mm
6	Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego np. Botazit Mach 3
7	Płyta betonowa wg. rys. K-01 - 200 mm
8	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - 100 mm

P-4 Posadzka

1	Wykładzina kauczukowa
2	Warstwa wyrównawcza
3	Warstwa dociskowa, beton - 50 mm
4	Folia budowlana LDPE 0,3 mm
5	Styropian EPS 200-036 - 30 mm
6	Płyta betonowa - 100 mm
7	Podsypka piaskowa zagęszczana - 100 mm

mjm pracownia projektowa
75-646 Koszalin, ul. Artylerzystów 6c
mjm@cyberia.pl

INWESTOR

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Łopuskiego 44
75-100 Kołobrzeg

TEMAT

PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ

OBIEKT

HALA SPORTOWA

ADRES INWESTYCJI

Kołobrzeg
ul. Mazowiecka
działka nr 225/9

PROJEKT

BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. ROMUALD HRYŃKÓW
nr upr. bud. UAN/N/7210/584/87
nr izby zawod. ZP-0382

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Irena Romysz-Skowyrska
nr upr. bud.: A/PNB/8300/46/79
nr izby zawod.: ZP-0197

OPRACOWANIE

mgr inż. MARCIN MAZUR
WALDEMAR WASZKIEWICZ

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój D-D

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
X- 2008	1:50	A	07