

Przedmiar robót

Obiekt	Hala sportowa, remont i przebudowa (ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE)
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	78-100 Kołobrzeg ul. Mazowiecka 36 dz. nr 225/9
Inwestor	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
Biuro kosztorysowe	mjm - pracownia projektowa 75-646 Koszalin ul. Artylerzystów 6c

Hala sportowa, remont i przebudowa (ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE)

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
		45453000-7	1.0. Ścianki działowe ponad sufitami		
1	AK.05		Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 12cm (Sw-1) 107,108,109 5,25*0,3 113 2,60*0,3+1,50*0,3 116 10,20*0,3 121 1,40*0,3 125 4,10*0,3 126,127 2,00*0,3 128 5,50*0,3 206,207 2,70*0,84+1,85*0,84+1,30*0,84 216 1,20*0,84	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,575 1,230 3,060 0,420 1,230 0,600 1,650 4,914 1,008
			razem	m2	15,687
2	AK.05		Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 12cm (Sw-2) 107,108 2,40*0,3+1,10*0,3 111 2*2,00*0,3 113 1,50*0,3 116 1,10*0,3+2,50*0,3 122,123 1,50*0,3 127 2,00*0,3 206,207 1,36*0,84 210,211 1,50*0,84	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,050 1,200 0,450 1,080 0,450 0,600 1,142 1,260
			razem	m2	7,232
3	AK.05		Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 15cm (Sw-3) 113 0,89*0,3	m2	0,267
			razem	m2	0,267
4	AK.05		Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 12cm (Sw-4) 125 2,20*0,3 202 3,50*0,3 203 5,60*0,3 213 3,5*0,84+4,30*0,84 214 3,45*0,84+4,40*0,84 215 (2,10+0,4+2,30)*0,84	m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,660 1,050 1,680 6,552 6,594 4,032
			razem	m2	20,568
5	AK.05		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z gazobetonu grubości 30cm (Sw-5) 105 1,95*0,3 110 2,00*0,3 204 1,50*0,84 212 2*1,50*0,84	m2 m2 m2 m2	0,585 0,600 1,260 2,520
			razem	m2	4,965
6	AK.05		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków silikatowych grubości 18cm (Sw-6) 122,123 0,3*(2,50+2,50+1,90+1,90) 210,211 2*2,70*0,84+2*1,50*0,84	m2 m2	2,640 7,056
			razem	m2	9,696
7	AK.05		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z gazobetonu grubości 30cm (Sw-7) 204 20*0,84	m2	16,800
			razem	m2	16,800
		45453000-7	2.0. Dodatkowe nadproża		
8	PB.A		Nadproża prefabrykowane MDA125	szt.	3,000
9	PB.A		Nadproża prefabrykowane MDA150	szt.	1,000
10	PB.A		Nadproża typu 2xdwuteownik 160 dł. 1300 mm	szt.	2,000
11	PB.A		Nadproża typu L120 dł. 1300 mm	szt.	3,000
		45453000-7	3.0. Obudowy pionów instalacyjnych		
12	PB.A		Wykonanie zabudowy pionu instalacyjnego w pomieszczeniu 204 - płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm na ruszcie z profili stalowych		

Hala sportowa, remont i przebudowa (ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE)

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
				kpl.	2,000
		45453000-7	4.0. Poręcze klatek schodowych i pochylni		
13	PB.A		poręcze fi50mm ze stali czarnej wykończone powłoką malarską wraz z montażem k1/1 6 102 8 k2/1 14	mb mb mb razem	6,000 8,000 14,000 28,000
		45453000-7	5.0. Odtworzenia posadzki		
14	PB.A		Odtworzenie posadzki betonowej po wykonaniu poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz pomieszczeń	m2	90,000
		45453000-7	6.0. Zadaszenie zewnętrzne D1		
15	PB.A		Wykonanie wraz z montażem zadaszenia zewnętrznego	kpl	1,000
		45453000-7	7.0. Zabudowa systemowa pomieszczeń umywalni i wc		
16	PB.A		Wykonanie i montaż zabudowy systemowej pomieszczeń umywalni i wc - wodoodporna płyta HPL 13mm	m2	14,000
		45111100-9	8.0. Rozbiórki niewykorzystywanego uzbrojenia terenu oraz innych elementów zgodnie z wymaganiami projektowymi		
17	AK.01		Rozbiórka kanału ciepłowniczego	mb	86,200
18	AK.01		Rozbiórka kanału kanalizacji sanitarnej	mb	116,250
19	AK.01		Rozbiórka kanału kanalizacji deszczowej	mb	131,000
20	AK.01		Kabel elektroenergetyczny	mb	121,000
21	AK.01		Fundament betonowy	m2	4,380
22	AK.01		Ogrodzenie z siatki metalowej	mb	57,000
		45453000-7	9.0. Pochylnia dla niepełnosprawnych		
23	PB.A		Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych wg PT w pomieszczeniu nr 120	kpl	2,000
		45453000-7	10.0. Ściany przesuwne sali nr 204		
24	PB.A		wykonanie ścian przesuwnych w systemie HUF COR TYP 100 lub równoważny 204 2*5,00*3,00	m2 razem	30,000 30,000